



www.alroma.com.br

Estimativa de Materiais para Alvenaria Ecológica

Descrição da Obra: DFR Tijolos

Metros Lineares	73,00	m
Pé Direito	3,00	m
Aberturas	30,00	m ²
Platibandas/Caixa d'água	64,00	m ²

Total Alvenaria Ecológica 253,00 m²

Tijolos Canaleta	1022 un.
Tijolos Simples	13434 un.
Pilares de Estrutura	150 un.

Acabamento: Rejunte + Impermeabilizante

Qtde	Produto	V. Un.	V. Total
14456	un. Tijolo Ecológico 12,5 x 25 x 7,0	1,00 R\$	14.456,42
41,25	Barras Ferro 8mm x 12m(p/ grautes)	50,00 R\$	2.062,50
36,50	Barras Ferro 4.2mm x 12m (p/ canaletas)	16,00 R\$	584,00
19,12	Cimento (50 kg) (p/ grautes)	29,00 R\$	554,36
3,58	m ³ Areia (p/ grautes)	112,00 R\$	401,44
1,19	m ³ Pedrisco (p/ grautes)	103,00 R\$	123,06
32,13	kg Cola Branca PVA (p/ assentamento)	15,00 R\$	481,88
506,00	kg Rejunte Cerâmico Flexível	3,50 R\$	1.771,00
189,75	l. Resina Acrílica Impermeab. "Lukscolor"	15,00 R\$	2.846,25
Total de Materiais:		R\$	23.280,91
Custo m² parede pronta c/ estrutura:		R\$	92,02

* Preços atuais conforme pesquisa de mercado local. Preço do Tijolo da Fábrica Local.

* Acompanhe no DVD passo a passo a utilização correta dos materiais.

* Os itens citados acima são facilmente encontrados nas lojas de materiais de construção.

* A alvenaria ecológica c/ acabamento corresponde apenas a **33%** dos custos de uma obra.